

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - budynek dydaktyczny - część "B" - II PIĘTRO
ADRES INWESTYCJI : 06-500 Mława, ul. Warszawska 52
INWESTOR : Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
BRANŻA : BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty remontowe - budynek dydaktyczny - część "B" - II PIĘTRO						
1		II PIĘTRO				
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze				
1	KNR-W 4-01 d.1. 1306-02 1 analogia	Ostrożny demontaż elementów i instalacji ze ścian i sufitów na czas robót malarskich, m.in. verticale okienne itp.	szt.	20.00	0.00	0.00
2	analiza własna d.1. 1	Wyniesienie mebli, gablot i sprzętu z sali na czas robót malarskich, zabezpieczenie ich folią oraz ponowne wniesienie mebli i sprzętu po zakończeniu robót	szt.	30.00	0.00	0.00
3	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien, grzejników oraz ścianek systemowych w łazienkach folią na czas robót malarskich	m ²	139.90	0.00	0.00
4	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 1	Zabezpieczenie posadzek folią malarską na czas robót malarskich - posadzki w salach wykładowych	m ²	267.30	0.00	0.00
5	KNR-W 4-01 d.1. 0353-13 1	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych	szt.	20.00	0.00	0.00
6	KNR 4-01 0354- d.1. 07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	12.00	0.00	0.00
7	KNR-W 4-01 d.1. 0812-05 1	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju - komunikacja + łazienka nps	m ²	147.50	0.00	0.00
8	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 1	Rozebranie okładziny ściiennej z płytek ceramicznych - łazienka nps	m ²	16.52	0.00	0.00
9	KNR-W 4-01 d.1. 0438-04 1 analogia	Rozebranie obudowy pionów instalacyjnych z płyt GK - komunikacja	m ²	10.00	0.00	0.00
10	KNR-W 4-01 d.1. 1214-02 1 analogia	Ręczne zeszkrobienie starej okładziny kamyczkowej ze ścian - komunikacja, wsp. do R=2	m ²	82.74	0.00	0.00
11	KNR-W 4-01 d.1. 1214-02 1 analogia	Ręczne zeszkrobienie starej farby ze ścian, ościeży i sufitów, wsp. do R=0,5 - sufity w salach wykładowych i łazienkach, ściany i ościeża we wszystkich pomieszczeniach - przyjęto - około 50% wszystkich powierzchni	m ²	421.35	0.00	0.00
12	KNR-W 4-01 d.1. 0106-04 1 analogia	Zniesienie gruzu budowlanego po schodach	m ³	20.50	0.00	0.00
13	KNR 4-01 0108- d.1. 09 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	20.50	0.00	0.00
14	KNR 4-01 0108- d.1. 10 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³	20.50	0.00	0.00
15	KNR 4-04 1002- d.1. 02 1	Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku śmieci	m ³	20.50	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.2		Roboty remontowe budowlane - malowanie ścian i sufitów				
16 d.1. 2	KNR AT-22 0101-04	Naprawa podłoża przez szpachlowanie - uzupełnienie ubytków powierzchni ścian i ościeży po zerwaniu tynków kamyczkowych i glazury - komunikacja + łazienka nps	m ²	99.26	0.00	0.00
17 d.1. 2	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - komunikacja	m ²	82.74	0.00	0.00
18 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed położeniem glazury - pom. socjalne	m ²	17.00	0.00	0.00
19 d.1. 2	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami na klej - pom. socjalne	m ²	17.00	0.00	0.00
20 d.1. 2	KNR 0-14 2011-02	Obudowa pionów instalacyjnych płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych - komunikacja	m ²	10.00	0.00	0.00
21 d.1. 2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża w salach wykładowych oraz w łazienkach i komunikacji powyżej lamperii z kamyczka	m ²	569.00	0.00	0.00
22 d.1. 2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity w salach wykładowych i łazienkach	m ²	267.30	0.00	0.00
23 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed malowaniem	m ²	651.74	0.00	0.00
24 d.1. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitów w salach wykładowych i łazienkach	m ²	267.30	0.00	0.00
25 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie - ściany i ościeża - kolor jasno szary	m ²	651.74	0.00	0.00
26 d.1. 2	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie - sufity w salach wykładowych i łazienkach - kolor biały	m ²	267.30	0.00	0.00
27 d.1. 2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	20.00	0.00	0.00
28 d.1. 2	KNR-W 4-01 0324-04 analogia	Ponowny montaż zdemonstrowanych wcześniej elementów i urządzeń ze ścian i sufitów m.in. verticale okienne, itp.	szt.	20.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.3		Roboty remontowe budowlane - posadzki na korytarzach				
29 d.1. 3	KNR-W 4-01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko po skuciu płytek ceramicznych - przyjęto około 50 % powierzchni posadzek - komunikacja i pom. socjalne	m ²	68.65	0.00	0.00
30 d.1. 3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome - posadzki przed ułożeniem płytek gres - komunikacja + pom. socjalne	m ²	137.30	0.00	0.00
31 d.1. 3	KNR 0-12 1118- 05	Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą - komunikacja + pom. socjalne	m ²	137.30	0.00	0.00
32 d.1. 3	KNR 0-12 1119- 02	Cokoliki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 15 cm - komunikacja	m	71.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.4		Roboty remontowe budowlane - montaż sufitów podwieszonych				
33 d.1. 4	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm - komunikacja + pom. socjalne	m ²	137.30	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.5		Roboty remontowo budowlane - stolarka drzwiowa				
34 d.1. 5	KNR-W 2-02 1040-01	Montaż drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych okleinywanych wraz z ościeżnicami	m ²	21.00	0.00	0.00
35 d.1. 5	KNR-W 2-02 1040-01	Montaż drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych okleinywanych wraz z ościeżnicami	m ²	8.10	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.6		Roboty remontowe elektryczne				
36 d.1. 1001-01 6 analogia	KNR-W 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ścianach	m	65.00	0.00	0.00
37 d.1. 1134-02 6	KNR-W 4-03	Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych - komunikacja	kpl.	9.00	0.00	0.00
38 d.1. 1133-07 6 analogia	KNR-W 4-03	Ostrożny demontaż opraw oświetleniowych na czas robót malarskich - sale wykładowe, łazienki	kpl.	51.00	0.00	0.00
39 d.1. 1122-03 6	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.	42.00	0.00	0.00
40 d.1. 1124-03 6	KNR-W 4-03	Demontaż wyłączników instalacyjnych i przycisków	szt.	28.00	0.00	0.00
41 d.1. 0203-04 6	KNR-W 4-03	Wymiana przewodów kabelkowych	m	65.00	0.00	0.00
42 d.1. 1012-02 6	KNR-W 4-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	65.00	0.00	0.00
43 d.1. 0512-03 6	KNR-W 5-08	Montaż opraw oświetleniowych rastrowych w sufitach podwieszanych - komunikacja + pom. socjalne	kpl.	17.00	0.00	0.00
44 d.1. 0512-03 6 analogia	KNR-W 5-08	Ponowny montaż opraw oświetleniowych uprzednio zdemontowanych - sale wykładowe i łazienki	kpl.	50.00	0.00	0.00
45 d.1. 0307-05 6	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych	szt.	18.00	0.00	0.00
46 d.1. 0309-04 6	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.	42.00	0.00	0.00
47 d.1. 6	analiza własna	Wykonanie nowego punktu elektrycznego poprzez doprowadzenie przewodów w korytarzu w celu założenia gniazda elektrycznego	kpl.	1.00	0.00	0.00
48 d.1. 6	analiza własna	Wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w łazience nps w celu przystosowania do potrzeb pom. socjalnego	kpl.	1.00	0.00	0.00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1.7		Roboty remontowe sanitarne				
49 d.1. 7	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.	1.00	0.00	0.00
50 d.1. 7	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.	1.00	0.00	0.00
51 d.1. 7	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1.00	0.00	0.00
52 d.1. 7	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywak z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.	1.00	0.00	0.00
53 d.1. 7	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1.00	0.00	0.00
54 d.1. 7	KNR-W 2-15 0143-02	Zakup i montaż zmywarki do naczyń	kpl.	1.00	0.00	0.00
55 d.1. 7	analiza własna	Zakup i montaż szafek stojących i wiszących - wyposażenie pom. socjalnego	kpl.	1.00	0.00	0.00
56 d.1. 7	analiza własna	Wykonanie przebudowy instalacji wod.-kan. w łazience nps w celu przystosowania do potrzeb pom. socjalnego	kpl.	1.00	0.00	0.00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0.00

Słownie: zero i 00/100 zł