

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego
w CIECHANOWIE
ul. Gabriela Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów

Nr sprawy: KAI.262.30.2022

Załącznik nr 3

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i instalacja komory przeznaczonej do badań odporności wyrobów i materiałów na działanie mgły solnej oraz na działanie atmosfery nasyconej parą wodną.

Szczegółowe parametry i wymagania:

- Badania zgodne z normami:
 - PN-EN ISO 9227:2017 (Testy AASS, CASS, NSS, Prohesion),
 - PN-EN ISO 6270-2:2018, test CH
- Komora umożliwia wykonywanie cykli pracy mgły solnej, kondensacji wilgoci, suszenia powietrzem oraz kombinacji cykli mgły solnej, kondensacji wilgoci oraz suszenia powietrzem.
- Możliwość programowania własnych cykli.
- Funkcja mgły solnej: w temperaturze otoczenia do +60°C.
- Funkcja wilgotności w zakresie 50-95 %RH.
- Pojemność komory: minimum 1000 litrów.
- Pojemność zbiornika na solankę: minimum 90 litrów.
- Instalacja urządzenia i szkolenie pracowników z zakresu obsługi.
- Wzmocniona, wyjmowana podłoga dla ciężkich próbek.
- Uchwyt na próbki płaskie – 6 szt.
- Zestaw części zamiennych na 1 rok
- Zestaw instalacyjny do kanalizacji, wody, sprężonego powietrza i wentylacji
- Oprogramowanie do zdalnego monitorowania i rejestrowania temperatury i wilgotności.
- Przenośna stacja akwizycji danych z oprogramowaniem do rejestrowania temperatury i wilgotności w komorze (procesor min. I7, RAM min. 16GB, dysk SSD min. 1 TB, system operacyjny Win 10 lub 11, ekran min. 15", złącze USB 3, złącze USB-C 2, port Ethernet, bateria o pojemności min. 3000mAh).
- Okres gwarancji min. 12 miesięcy od dnia dostawy.
- Termin dostawy: 100 dni od podpisania umowy na dostawę.