

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Elementy plastyczne na ścianach elewacji i ścianie wewnętrznej w Auli w budynkach Dydaktycznych w Ciechanowie i Mławie
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9, 06-400 Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51, 06-452 Mława, ul. Warszawska 52
INWESTOR : Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Teresa Praśniewska, upr. bud. Nr Cie-33/86
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2024 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.05.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Elementy plastyczne na ścianach elewacji i ścianie wewnętrznej w Auli w budynkach Dydaktycznych w Ciechanowie i Mławie					
1		Roboty elewacyjne w Ciechanowie, przy ul. Narutowicza 9			
1.1		Roboty elewacyjne			
1	KNR-W 4-01 0730-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych na ścianach przed zamocowaniem liter z nazwą Uczelni	m ²		
d.1.1		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
2	ZKNR C-2 0116-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - przed malowaniem ścian	m ²		
d.1.1		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
3	ZKNR C-1 0114-06	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową CT 48	m ²		
d.1.1		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
4	Wycena indywidualna	Wykonanie i montaż na ścianach elewacyjnych liter z nazwą Uczelni: "PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie". Wysokość liter dużych - 35 cm, wysokość liter małych - 25 cm. Litery mają być wykonane jako przestrzenne, grubość 3 cm, kolor złoty szczotkowany - elewacja frontowa i boczna	kpl.		
d.1.1		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.1.1		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
6	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.1		50	m ²	50.00	
				RAZEM	50.00
7	NNRNKB 202 1613a-02	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusztowań zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m	m ² pow.		
d.1.1		50	m ² pow.	50.00	
				RAZEM	50.00
2		Roboty elewacyjne w Mławie przy ul. Warszawskiej 52			
2.1		Roboty elewacyjne			
8	KNR-W 4-01 0730-01 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych nakrapianych na ścianach przed zamocowaniem liter z nazwą Uczelni	m ²		
d.2.1		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
9	ZKNR C-2 0116-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - przed malowaniem ścian	m ²		
d.2.1		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
10	ZKNR C-1 0114-06	Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową CT 48	m ²		
d.2.1		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
11	Wycena indywidualna	Wykonanie i montaż na ścianie elewacyjnej liter z nazwą Uczelni: "PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie". Wysokość liter dużych - 35 cm, wysokość liter małych - 25 cm. Litery mają być wykonane jako przestrzenne, grubość 3 cm, kolor granatowy	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	analiza własna	Zaprojektowanie i wykonanie planszy o wym. 517x54 cm z nazwą Uczelni "PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie / Fila w Mławie" oraz zamontowanie do konstrukcji drewnianej na ścianie frontowej budynku, litery duże o wys. 13 cm, litery małe o wys. 10,5 cm - wejście główne	kpl.		
d.2.1		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
13	KNR-W 2-02 1603-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
d.2.1		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
14	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.2.1		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2.1	NNRNKB 202 1613a- 02	(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz- towań zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m 30	m ² pow. m ² pow.	 30.00	
				RAZEM	30.00
3		Roboty ewewnętrzne w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51			
3.1		Roboty wewnętrzne			
16 d.3.1	ZKNR C-2 0116-01	Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - przed malowaniem ścian 50	m ² m ²	 50.00	
				RAZEM	50.00
17 d.3.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - kolor granatowy 50	m ² m ²	 50.00	
				RAZEM	50.00
18 d.3.1	Wycena in- dywidualna	Wykonanie i montaż na ścianie głównej wewnętrznej auli liter z nazwą Uczelni: "PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH im. Ignacego Mościckie- go w Ciechanowie WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH" . Wysokość liter dużych - 30 cm, wysokość liter małych - 25 cm. Litery mają być wykonane jako przestrzenne, grubość 3 cm, kolor złoty szczotkowany 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
19 d.3.1	analiza włas- na	Zaprojektowanie i wykonanie logo z nazwą Uczelni na ścianie głównej w po- mieszczeniu Auli 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 7	Roboty elewacyjne w Ciechanowie, przy ul. Narutowicza 9	0.00				0.00%
1.1	1 - 7	Roboty elewacyjne	0.00				0.00%
2	8 - 15	Roboty elewacyjne w Mławie przy ul. Warszawskiej 52	0.00				0.00%
2.1	8 - 15	Roboty elewacyjne	0.00				0.00%
3	16 - 19	Roboty ewewnętrzne w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51	0.00				0.00%
3.1	16 - 19	Roboty wewnętrzne	0.00				0.00%
		RAZEM	0.00				0.00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł