

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w budynku dydaktycznym w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 - KLATKA SCHODOWA NR 1 - BUDYNEK "C"
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
INWESTOR : Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
BRANŻA : BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Teresa Praśniewska, upr. bud. Nr Cie-33/86
DATA OPRACOWANIA : 10.02.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.02.2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe w budynku dydaktycznym w Ciechanowie przy ul. Narutowicza 9 - KLATKA SCHODOWA NR 1 - BUDYNEK "C"					
1		Budynek C - klatka schodowa nr 1			
1.1		Roboty demontażowe i przygotowawcze			
d.1.1	1 KNR-W 4-01 1306-02 analogia	Demontaż elementów i instalacji z sufitu - lampy oświetleniowe	szt.		
		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
d.1.1	2 KNR-W 4-02 0521-01 analogia	Demontaż grzejników na czas robót malarskich wraz z robotami towarzyszącymi tj. oczyszczeniem i przepłukaniem	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
d.1.1	3 KNR-W 4-01 1306-02 analogia	Demontaż elementów i instalacji ze ścian i sufitów - czujki dymu	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
d.1.1	4 KNR-W 4-01 1306-02 analogia	Demontaż elementów i instalacji ze ścian - wyłączniki elektryczne	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
d.1.1	5 KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników - parapety nad grzejnikami	m		
		2*1.2	m	2.40	
				RAZEM	2.40
d.1.1	6 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią malarską na czas robót malarskich	m ²		
		1.9*2.1*2+3.6*4.8	m ²	25.26	
				RAZEM	25.26
d.1.1	7 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzek folią malarską na czas robót malarskich	m ²		
		30	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00
d.1.1	8 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie balustrady schodowej folią malarską na czas robót malarskich	m ²		
		5.5*1.0*2	m ²	11.00	
				RAZEM	11.00
d.1.1	9 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie hydrantów i skrzynki elektrycznej folią malarską na czas robót malarskich	m ²		
		2.0*2.0*3+1.5*1.5	m ²	14.25	
				RAZEM	14.25
d.1.1	10 KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie tynków kamyczkowych ze ścian i ościeży okiennych	m ²		
		68.5+1.3	m ²	69.80	
				RAZEM	69.80
d.1.1	11 KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej farby ze ścian i ościeży okiennych - ponad lampę	m ²		
		183.59+5.78-28.14	m ²	161.23	
				RAZEM	161.23
d.1.1	12 KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej farby z sufitu i spodów biegów klatki schodowej	m ²		
		29.5+34.6	m ²	64.10	
				RAZEM	64.10
d.1.1	13 KNR-W 4-01 0105-05 analogia	Zniesienie materiałów z rozbiórek wiaderkami z II piętra	m ³		
		6.7	m ³	6.70	
				RAZEM	6.70
d.1.1	14 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
		6.7	m ³	6.70	
				RAZEM	6.70
d.1.1	15 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m ³		
		6.7	m ³	6.70	
				RAZEM	6.70
d.1.1	16 analiza własna	Opłata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci	m ³		
		6.7	m ³	6.70	
				RAZEM	6.70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2		Roboty remontowe malarskie			
17	KNR AT-22 d.1.2 0101-04	Naprawa podłoża przez szpachlowanie - drobne naprawy ubytków, przyjęto około 40 % powierzchni ścian, ościeży i sufitów (161.23+64.1+69.8)*40%	m ² m ²	 118.05	 118.05
				RAZEM	118.05
18	KNR 0-23 d.1.2 2612-06 analogia	Usunięcie pęknięć na ścianach poprzez przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego 10.0*1.2	m ² m ²	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
19	KNR-W 4-01 d.1.2 0704-01	Powlekanie siatki z włókna szklanego na ścianach zaprawą klejową 12	m ² m ²	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
20	KNR-W 4-01 d.1.2 0717-03 analogia	Przycieranie zaprawy klejowej ułożonej na siatce z włókna szklanego 12	m ² m ²	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
21	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed szpachlowaniem - po skuciu tynków kamyczkowych 69.8	m ² m ²	 69.80	 69.80
				RAZEM	69.80
22	KNR-W 2-02 d.1.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wykonanie gładzi gipsowych na fragmentach ścian po skuciu tynków kamyczkowych 69.8	m ² m ²	 69.80	 69.80
				RAZEM	69.80
23	KNR 0-23 d.1.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 2*1.2	m m	 2.40	 2.40
				RAZEM	2.40
24	KNR-W 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża powyżej lamperii 161.23	m ² m ²	 161.23	 161.23
				RAZEM	161.23
25	KNR-W 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity i spody biegów klatki schodowej 64.1	m ² m ²	 64.10	 64.10
				RAZEM	64.10
26	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed malowaniem 69.8+161.23	m ² m ²	 231.03	 231.03
				RAZEM	231.03
27	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitów i spodów biegów klatki schodowej przed malowaniem 64.1	m ² m ²	 64.10	 64.10
				RAZEM	64.10
28	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie - ściany i ościeża - kolor pastelowy 69.8+161.23	m ² m ²	 231.03	 231.03
				RAZEM	231.03
29	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie - sufity i spody biegów klatki schodowej - kolor biały 64.10	m ² m ²	 64.10	 64.10
				RAZEM	64.10
30	KNR-W 4-01 d.1.2 1209-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej drabiny stalowej 5.0*0.5	m ² m ²	 2.50	 2.50
				RAZEM	2.50
31	KNR-W 2-02 d.1.2 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - 2 sztuki nad grzejnikami oraz jeden parapet okienny 3	szt. szt.	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
32	KNR-W 5-08 d.1.2 0511-12	Montaż na gotowym podłożu lamp oświetleniowych 6	kpl. kpl.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
33	KNR-W 5-08 d.1.2 0307-07	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych natynkowych do przygotowanego podłoża 4	szt. szt.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
34	KNR-W 5-08 d.1.2 0405-08 analogia	Montaż czujek dymu 3	szt. szt.	 3.00	 3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.00
35 d.1.2	KNR-W 2-15 0418-04 analogia	Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych grzejników	szt.		
		2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
36 d.1.2	KNR-W 2-02 1603-01	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		231	m ²	231.00	
				RAZEM	231.00