

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w budynku dydaktycznym w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51 - KLATKI
SCHODOWE BOCZNE - 2 sztuki
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Wojska Polskiego 51
INWESTOR : Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
BRANŻA : BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Teresa Praśniewska, upr. bud. Nr Cie-33/86
DATA OPRACOWANIA : 11.02.2026 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.02.2026 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe w budynku dydaktycznym w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51 - KLATKI SCHODOWE BOCZNE - 2 sztuki					
1		Budynek Dydaktyczny - klatki schodowe boczne - 2 sztuki			
1.1		Roboty demontażowe i przygotowawcze			
d.1.1	1 KNR-W 4-01 1306-02 analogia	Demontaż elementów i instalacji z sufitu - lampy oświetleniowe 2*12	szt. szt.	 24.00	 24.00
				RAZEM	24.00
d.1.1	2 KNR-W 4-02 0521-01 analogia	Demontaż grzejników na czas robót malarskich wraz z robotami towarzyszącymi tj. oczyszczeniem i przepłukaniem 2*3	kpl. kpl.	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00
d.1.1	3 KNR-W 4-01 1306-02 analogia	Ostrożny demontaż elementów i instalacji z sufitów - czujki dymu 2*5	szt. szt.	 10.00	 10.00
				RAZEM	10.00
d.1.1	4 KNR-W 4-01 1306-02 analogia	Demontaż elementów i instalacji ze ścian - wyłączniki elektryczne 2*6	szt. szt.	 12.00	 12.00
				RAZEM	12.00
d.1.1	5 KNR-W 4-03 1129-01 analogia	Ostrożny demontaż skrzynek instalacji elektrycznej na czas robót malarskich 2*2	szt. szt.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
d.1.1	6 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie drzwi i okien folią malarską na czas robót malarskich 2*2*3.0*3.17+2*3.0*2.42+2*3.0*3.17+2*3.0*3.52+2*3.0*3.17+1.2*2.0+1.0*2.0	m ² m ²	 116.12	 116.12
				RAZEM	116.12
d.1.1	7 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzek folią malarską na czas robót malarskich 36.4+39.92*3	m ² m ²	 156.16	 156.16
				RAZEM	156.16
d.1.1	8 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie balustrad schodowych folią malarską na czas robót malarskich 9.0*1.0*2	m ² m ²	 18.00	 18.00
				RAZEM	18.00
d.1.1	9 KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie farby olejnej ze ścian i ościeży - lamperie 31.77*2+21.5*2+22.65*4	m ² m ²	 197.14	 197.14
				RAZEM	197.14
d.1.1	10 KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie starej farby ze ścian i ościeży okiennych - ponad lamperią 55.9+208.12+7.4	m ² m ²	 271.42	 271.42
				RAZEM	271.42
d.1.1	11 KNR-W 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrabanie starej farby z sufitu i spodów biegów klatki schodowej 36.75+96.95	m ² m ²	 133.70	 133.70
				RAZEM	133.70
d.1.1	12 KNR-W 4-01 0105-05 analogia	Zniesienie materiałów z rozbiórek wiaderkami z II piętra 4.0*1.4	m ³ m ³	 5.60	 5.60
				RAZEM	5.60
d.1.1	13 KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 5.6	m ³ m ³	 5.60	 5.60
				RAZEM	5.60
d.1.1	14 KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie materiałów z rozbiórek samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 5.6	m ³ m ³	 5.60	 5.60
				RAZEM	5.60
d.1.1	15 analiza własna	Oplata za składowanie gruzu na wysypisku śmieci 5.6	m ³ m ³	 5.60	 5.60
				RAZEM	5.60
1.2		Roboty remontowe malarskie			
d.1.2	16 KNR AT-22 0101-04	Naprawa podłoża przez szpachlowanie - drobne naprawy ubytków, przyjęto około 10 % powierzchni ścian, ościeży i sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(197.14+271.42+133.7)*10%	m ²	60.23	
				RAZEM	60.23
17	KNR 0-12II d.1.2 1120-01	Przygotowanie podłoża przed uzupełnieniem płytek na cokołach 1.0*2*2	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
18	KNR 0-12II d.1.2 1120-02 analogia	Uzupełnienie brakujących fragmentów cokolików płytkowych z kamieni sztucznych - cokoliki 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 1.0*2*2	m m	4.00	
				RAZEM	4.00
19	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed szpachlowaniem - po zerwaniu farby olejnej ze ścian 197.14	m ² m ²	197.14	
				RAZEM	197.14
20	KNR-W 2-02 d.1.2 2011-02 analogia	Szpachlowanie jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wykonanie szpachlowania na fragmentach ścian po zerwaniu farby olejnej 197.14	m ² m ²	197.14	
				RAZEM	197.14
21	KNR 0-23 d.1.2 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 10	m m	10.00	
				RAZEM	10.00
22	KNR-W 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża powyżej lamperii 271.42	m ² m ²	271.42	
				RAZEM	271.42
23	KNR-W 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity i spody biegów klatki schodowej 133.7	m ² m ²	133.70	
				RAZEM	133.70
24	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed malowaniem 197.14+271.42	m ² m ²	468.56	
				RAZEM	468.56
25	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitów i spodów biegów klatek schodowych przed malowaniem 133.7	m ² m ²	133.70	
				RAZEM	133.70
26	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie - ściany i ościeża - kolor pastelowy 197.14+271.42	m ² m ²	468.56	
				RAZEM	468.56
27	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie - sufity i spody biegów klatki schodowej - kolor biały 133.7	m ² m ²	133.70	
				RAZEM	133.70
28	KNR-W 5-08 d.1.2 0511-12	Montaż na gotowym podłożu lamp oświetleniowych 24	kpl. kpl.	24.00	
				RAZEM	24.00
29	KNR-W 5-08 d.1.2 0307-07	Montaż na gotowym podłożu wyłączników instalacyjnych natynkowych do przygotowanego podłoża 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
30	KNR-W 5-08 d.1.2 0405-08 analogia	Ponowny montaż czujek dymu uprzednio zdemontowanych 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
31	KNR-W 2-15 d.1.2 0418-04 analogia	Ponowny montaż uprzednio zdemontowanych grzejników 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
32	KNR-W 5-08 d.1.2 0404-01	Ponowny montaż skrzynek elektrycznych uprzednio zdemontowanych 2*2	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
33	KNR-W 4-01 d.1.2 0324-02 analogia	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w ścianach z cegieł 2*2	szt. szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
34	KNR-W 2-02 d.1.2 1603-01	Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		300	m ²	300.00	
				RAZEM	300.00