

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty modernizacyjne wewnętrzne w budynku akademika - parter: korytarz (pom. nr 14) oraz wymiana drzwi
ADRES INWESTYCJI : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 4A
INWESTOR : Państwowa Akademia Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego
ADRES INWESTORA : 06-400 Ciechanów, ul. Narutowicza 9
BRANŻA : BUDOWLANA, SANITARNA, ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Teresa Praśniewska, upr. bud. Nr Cie-33/86
DATA OPRACOWANIA : 22.04.2025 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.04.2025 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty modernizacyjne wewnętrzne - budynek akademika w Ciechanowie, ul Narutowicza 4A					
1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - parter: korytarz - pom. nr 14			
1.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
1	KNR-W 2-02	Oslony drzwi folią polietylenową na czas robót modernizacyjnych	m ²		
d.1.1	0923-01				
	analogia	1.55*2.05+1.1*2.05	m ²	5.43	
				RAZEM	5.43
2	analiza włas-	Demontaż urządzeń i instalacji ze ścian i sufitów na czas robót remontowych,	szt.		
d.1.1	na	m.in. urządzenia alarmowe, drzwiczki rewizyjne, czujki dymu, itp.	szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
3	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² -	szt.		
d.1.1	0353-09	pom. nr 15 oraz nr 5B	szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek gres na zaprawie klejowej wraz z cokolikami -	m ²		
d.1.1	0812-05	korytarz - pom. nr 14	m ²	7.33	
		6.53+3.4*2*0.1+0.3*4*0.1		RAZEM	7.33
5	KNR-W 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych z kloszem	kpl.		
d.1.1	1134-01		kpl.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
6	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych	szt.		
d.1.1	1122-03		szt.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
7	KNR-W 4-03	Demontaż wyłączników instalacyjnych natynkowych	szt.		
d.1.1	1124-04		szt.	2.00	
		2		RAZEM	2.00
8	KNR-W 4-01	Ręczne zeskrabanie starej farby ze ścian, ościeży i sufitów	m ²		
d.1.1	1214-02		m ²	24.95	
	analogia	(3.4+1.9)*2*2.5-2*0.9*2.05-1.55*2.05-1.1*2.05+(1.1+2.05*2)*0.2+6.53		RAZEM	24.95
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1	m ³		
d.1.1	0108-09	km	m ³	0.98	
		0.7*1.4		RAZEM	0.98
10	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy	m ³		
d.1.1	0108-10	nast. 1 km	m ³	0.98	
		Krotność = 9		RAZEM	0.98
		0.98			
11	KNR 4-04	Oplata za składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku śmieci	m ³		
d.1.1	1002-02		m ³	0.98	
		0.98		RAZEM	0.98
1.2		Roboty modernizacyjne budowlane			
12	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej z zatarciem na gładko, po skuciu gresu	m ²		
d.1.2	0803-02		m ²	6.53	
		6.53		RAZEM	6.53
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	- posadzki przed wykonaniem wylewki samopoziomującej	m ²	6.53	
		6.53		RAZEM	6.53
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wy-	m ²		
d.1.2	202 1131-01	konywane przy użyciu "Miksokreta" grubości 10 mm - przed położeniem gresu	m ²	6.53	
	+ NNRNKB			RAZEM	6.53
	202 1131-03	6.53			
15	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.2	202 1134-01	- posadzki przed ułożeniem płytek gres	m ²	6.53	
		6.53		RAZEM	6.53
16	KNR 0-12II	Przygotowanie podłoża posadzek przed przyklejeniem płytek gres	m ²		
d.1.2	1118-01		m ²	6.53	
		6.53		RAZEM	6.53
17	KNR 0-12	Posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą	m ²		
d.1.2	1118-05	zwykłą - łazienki	m ²	6.53	
		6.53		RAZEM	6.53

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-12II d.1.2 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (3.4+1.9)*2-1.1-1.55-2*0.9+2*0.3	m m	6.75	6.75
19	KNR 0-12II d.1.2 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną 6.75	m m	6.75	6.75
20	KNR 0-14 d.1.2 2011-07	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa - obudowa rur i przewodów instalacyjnych na sufitach i ścianach 3.4*1.0	m ² m ²	3.40	3.40
21	KNR-W 2-02 d.1.2 2011-02 analogia	Szpachlowanie wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na obudowach z płyt GKF 3.4	m ² m ²	3.40	3.40
22	KNR-W 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i ościeża oraz sufity 24.95	m ² m ²	24.95	24.95
23	NNRNKB d.1.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie ścian i ościeży przed malowaniem 17.38+1.04	m ² m ²	18.42	18.42
24	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie - ściany i ościeża - kolor pastelowy 18.42	m ² m ²	18.42	18.42
25	NNRNKB d.1.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie sufitu 6.53	m ² m ²	6.53	6.53
26	KNR-W 2-02 d.1.2 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi zmywalnymi, odpornymi na szorowanie - sufit - kolor biały 6.53	m ² m ²	6.53	6.53
27	KNR-W 2-02 d.1.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu - pom. nr 15 i nr 5B 2	szt. szt.	2.00	2.00
28	KNR-W 2-02 d.1.2 1040-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych jednoskrzydłowych okleinowanych - pom. nr 15 i nr 5B 0.9*2.05*2	m ² m ²	3.69	3.69
29	analiza własna d.1.2	Ponowny montaż urządzeń i instalacji do ścian i sufitów po zakończeniu robót 2	szt. szt.	2.00	2.00
1.3		Roboty modernizacyjne elektryczne			
30	KNR-W 5-08 d.1.3 0512-03	Montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
31	KNR-W 5-08 d.1.3 0309-04	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych 1	szt. szt.	1.00	1.00
32	KNR-W 5-08 d.1.3 0307-06	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych świecznikowych do przygotowanego podłoża 2	szt. szt.	2.00	2.00
33	analiza własna d.1.3	Przebudowa instalacji elektrycznej w korytarzu - pom. nr 14 1	kpl. kpl.	1.00	1.00
2		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze - parter: wymiana drzwi			
2.1		Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze			
34	KNR-W 4-01 d.2.1 0353-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² - pom. nr 1, 8, 9, 10, 11, 5A i 19 7	szt. szt.	7.00	7.00
35	KNR 4-01 d.2.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 0.5*1.4	m ³ m ³	0.70	0.70
				RAZEM	0.70

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 0.7	m ³ m ³	 0.70	 RAZEM 0.70
37 d.2.1	KNR 4-04 1002-02	Opłata za składowanie materiałów z rozbiórki na wysypisku śmieci 0.7	m ³ m ³	 0.70	 RAZEM 0.70
2.2		Roboty modernizacyjne budowlane			
38 d.2.2	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu - pom. nr 1, 8, 9, 10, 11, 5A i 19 7	szt. szt.	 7.00	 RAZEM 7.00
39 d.2.2	KNR-W 2-02 1040-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych jednoskrzydłowych okleinowanych - pom. nr 1, 8, 9, 10, 11, 5A i 19 0.9*2.05*7	m ² m ²	 12.92	 RAZEM 12.92